

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

<b>Número do processo</b>	24/1.00015 - PE
<b>Objeto</b>	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AOS EVENTOS DAS UNIDADES DO SESC/BA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO
<b>Prazo de entrega</b>	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

<b>Item</b>	1
<b>Descrição</b>	BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M
<b>Categoria</b>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES
<b>Descrição detalhada</b>	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.
<b>Observação</b>	[OC 1142-05/2023 - 1] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Porto Seguro DIA: 03/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 02/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 03/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro - Porto Seguro - Bahia

Quantidade 1,0000                      Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1142-05/2023	OC 1142-05/2023-1	1,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

<b>Item</b>	2
<b>Descrição</b>	GRADES DE CONTENÇÃO
<b>Categoria</b>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES
<b>Descrição detalhada</b>	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)
<b>Observação</b>	[OC 1142-05/2023 - 2] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Porto Seguro DIA: 03/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 02/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 03/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro - Porto Seguro - Bahia

Quantidade 100,0000                      Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1142-05/2023	OC 1142-05/2023-2	100,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

<b>Item</b>	3
<b>Descrição</b>	TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).
<b>Categoria</b>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES
<b>Descrição detalhada</b>	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
<b>Observação</b>	[OC 1142-05/2023 - 3] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Porto Seguro DIA: 03/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 02/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 03/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro - Porto Seguro - Bahia

Quantidade 1,0000                      Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1142-05/2023	OC 1142-05/2023-3	1,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	4			
Descrição	TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.			
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES			
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.			
Observação	[OC 1142-05/2023 - 4] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Porto Seguro DIA: 03/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 02/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 03/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro - Porto Seguro - Bahia			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1142-05/2023	OC 1142-05/2023-4	4,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	5			
Descrição	BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M			
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES			
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.			
Observação	[OC 1158-05/2023 - 1] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Teixeira de Freitas DATA DO EVENTO: 24/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 23/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 24/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro - Teixeira de Freitas - Bahia			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1158-05/2023	OC 1158-05/2023-1	1,00 UND	SESC - PORTO SEGURO

Item	6			
Descrição	GRADES DE CONTENÇÃO			
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES			
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)			
Observação	[OC 1158-05/2023 - 2] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Teixeira de Freitas DATA DO EVENTO: 24/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 23/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 24/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro - Teixeira de Freitas - Bahia			

Quantidade	110,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1158-05/2023	OC 1158-05/2023-2	110,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	7
Descrição	TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
Observação	[OC 1158-05/2023 - 3] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Teixeira de Freitas DATA DO EVENTO: 24/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 23/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 24/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro – Teixeira de Freitas - Bahia

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1158-05/2023	OC 1158-05/2023-3	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	8
Descrição	TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.
Observação	[OC 1158-05/2023 - 4] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Teixeira de Freitas DATA DO EVENTO: 24/11/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 23/11/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 24/11/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: a definir, Centro – Teixeira de Freitas - Bahia

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1158-05/2023	OC 1158-05/2023-4	4,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	9
Descrição	BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.
Observação	[OC 1116-05/2023 - 1] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Eunápolis DATA DO EVENTO: 25/08/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 24/08/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 25/08/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: Praça da bandeira, Centro - Eunápolis - Bahia

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1116-05/2023	OC 1116-05/2023-1	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	10		
Descrição	GRADES DE CONTENÇÃO		
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES		
Descrição detalhada	<p>ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)</p> <p>[OC 1116-05/2023 - 2] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Eunápolis DATA DO EVENTO: 25/08/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 24/08/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 25/08/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: Praça da bandeira, Centro - Eunápolis - Bahia</p>		
Quantidade	120,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1116-05/2023	OC 1116-05/2023-2	120,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	11		
Descrição	TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).		
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES		
Descrição detalhada	<p>ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.</p> <p>[OC 1116-05/2023 - 3] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Eunápolis DATA DO EVENTO: 25/08/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 24/08/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 25/08/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: Praça da bandeira, Centro - Eunápolis - Bahia</p>		
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1116-05/2023	OC 1116-05/2023-3	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PORTO SEGURO

Item	12		
Descrição	TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.		
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES		
Descrição detalhada	<p>ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.</p> <p>[OC 1116-05/2023 - 4] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - Etapa Eunápolis DATA DO EVENTO: 25/08/2024 HORÁRIO: 7:00 DATA DA MONTAGEM: 24/08/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 DATA DA DESMONTAGEM: 25/08/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:00 LOCAL DO EVENTO: Praça da bandeira, Centro - Eunápolis - Bahia</p>		
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
			Empresa solicitante

Item	13		
Descrição	PALCO DE 8M X 6M X 1,80M DUAS ÁGUAS (CONFORME LEGISLAÇÃO BOMBEIROS)		
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES		
Descrição detalhada	<p>ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PALCO 8M X 6M DUAS ÁGUAS. PALCO COBERTO TAMANHO MÍNIMO: 8,00M X 6,00M X 1,80M (LARGURA X PROFUNDADA X ALTURA), ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO Q30. TETO COM COBERTURA MÍNIMO: 8,00 M X 6,00 M COM SUSTENTAÇÃO DE 1,00 TON. DISTRIBUÍDOS EM TRELIÇAS; PISO EM CHAPA DE MADEIRA EM MDF OU COMPENSADO DE 18 MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE ATÉ 500 KG/M², REVESTIDO COM CARPETE NA COR PRETA; FECHAMENTOS NAS LATERAIS DO PALCO EM LONA TIPO SOMBRITE 70% (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA); FECHAMENTOS NO FUNDO DO PALCO EM LONA TIPO EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO DE 4 M DE LARGURA (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA); ATERRAMENTO ELÉTRICO DA ESTRUTURA TUBULAR DO TOLDÓ ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NU DE 50MM2 E HASTE COBREADA DE 5/8" DE 2,40M FIXANDO-OS ATRAVÉS DE CONECTORES." DEVE ENCAMINHAR PROJETO CONFORME NORMATIVO CORPO BOMBEIROS, NBR 5410 E 5419 EM SUAS VERSÕES VIGENTES. GUARDA-CORPO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO; ESCADA DE ACESSO LATERAL SEGURA COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIRO; 01 ÁREA DE SERVIÇO LATERAL AO PALCO COBERTA MEDINDO 4,00 LARGURA X 4,00 DE PROFUNDIDADE, NO MESMO NÍVEL DO PALCO, COM GUARDA CORPO PARA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ; 04 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO E 02 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E OS DOCUMENTOS PARA PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO; SAIA DO PALCO, SENDO DO PISO DO PALCO ATÉ O CHÃO EM TODO O CONTORNO DO PALCO; CONJUNTO DE ANDAIMES, TESOURAS, MADEIRAMES E BRAÇADEIRAS NECESSÁRIAS, 08 TALHAS DE ELEVAÇÃO DE PELO MENOS 1 TON, 06 TALHAS FRIAS DE CORREÇÃO DE PELO MENOS 01 TON; 02 TORRES DE PA FLY COM ABERTURA DE 3,00 M X 3,20 M, PÉ DIREITO MÍNIMO DE 12 M; 04 PAU DE CARGA DO FLY, COM NO MÍNIMO DE 3,60 M X 0,15 CM DE CHAPA; PISO PARA OS DOIS FLY COM NO MÍNIMO DE 3,20M X 2,20M; 01 HOUSE MIX MEDINDO 04 X 04 M DE DOIS ANDARES COM PISO E ESCADA, COBERTA NA PARTE SUPERIOR COM LONA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS E UM HOUSE MONITOR NOS; KIT DE TRAVAS PARA ESTRANHAMENTO AO SOLO, ATERRAMENTO DO PALCO. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. A EMPRESA DEVE APRESENTAR LAUDO DO MATERIAL CONFORME NBR 9442 COM ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO (IP) INFERIOR A 25 E ESTAR CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA IT10/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA OBS: A EMPRESE DEVE APRESENTAR QUANDO SOLICITADO QUALQUER DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE</p>		
Observação	[OC 0164-01/2024 - 1] PROJETO: ARRAIA DO COMÉRCIO CONFRATERNIZAÇÃO NOTURNA 2024 DATA DO EVENTO: 14/06/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 17:00H às 21:00H DATA DA ENTREGA: 10/06/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 09:00H às 15:00H DATA DA DESMONTAGEM: 15/06/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 09:00H às 15:00H LOCAL: SESC PIATÃ ENDEREÇO: AV OTÁVIO MANGABEIRA, S/N, JAGUARIBE, SALVADOR-BA CEP 41650-150		
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0164-01/2024	OC 0164-01/2024-1	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - PIATÃ