DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

23/1.00181 - PE Número do processo

LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AOS Objeto

EVENTOS DAS UNIDADES DO SESC/BA

Prazo de entrega CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Descrição

Descrição

Item TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). Descrição LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE

50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM

Descrição detalhada

PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1581-05/2023 - 1] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SALVADOR DATA DO EVENTO: 01/12/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 6H ÀS 11H DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA:

Observação29/11/2024 -(SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 18H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 01/12/2024 HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA:

DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PRAÇA DE PIATÃ - SALVADOR. (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

Unidade de UNIDADE Quantidade2,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1581-05/2023	OC 1581-05/2023-1	2,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E

DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR

detalhada CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1581-05/2023 - 2] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SALVADOR DATA DO EVENTO: 01/12/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 6H ÀS 11H DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA:

Observação29/11/2024 -(SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 18H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 01/12/2024 HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PRAÇA DE PIATÃ - SALVADOR. (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

Unidade de UNIDADE Quantidade9,0000

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1581-05/2023	OC 1581-05/2023-2	9,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA

INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA Descrição LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, detalhada PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA

ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1581-05/2023 - 3] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SALVADOR DATA DO EVENTO: 01/12/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 6H ÀS 11H DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: Observação29/11/2024 -(SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 18H

DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 01/12/2024 HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PRAÇA DE PIATÃ - SALVADOR. (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

Unidade de UNIDADE Quantidade2,0000 medida

Qtd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição OC 1581-05/2023 OC 1581-05/2023-3 2,00 UND SESC - AQUIDABÃ

Item

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES) PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1581-05/2023 - 4] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SALVADOR DATA DO EVENTO: 01/12/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 6H ÀS 11H DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA:

Observação29/11/2024 -(SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 18H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 01/12/2024 HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PRAÇA DE PIATÃ - SALVADOR. (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade300,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Qtd. Empresa solicitante Requisição OC 1581-05/2023 OC 1581-05/2023-4 300,00 UND SESC - AQUIDABÃ

Item

TOLDO BRANCO DE 8 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A) COM ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO A POSTO Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 8 M X 4 M X 2,2 M. COBERTURA EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER PISO ELEVADO DE 10 CM EM TODA SUA EXTENSÃO E FORRAÇÃO DE PAVIFLEX BRANCOS, FECHAMENTO NO FUNDO E 2 LATERAIS DE 4M (8,0 X 8,0 X 2,2 M - C X L X A) EM OCTANORME (PAREDE INTEIRA BRANCA INTERNA E EXTERNA) E FRENTE ABERTA. DEVE SER INSTALADO: PIA INOX COM DIMENSÕES ENTRE 35 E 55CM X 35 E 55CM (C X L) E PROFUNDIDADE DE 10 A 15 CM, COM TORNEIRA FLEXÍVEL, ACABAMENTO ESCOVADO, E FIXAÇÃO NA PAREDE DE OCTANORME DENTRO DA SALA E TANQUE COM CAPACIDADE PARA 200 A 250 LITROS (INCLUINDO TORRE ELEVADA EM ANDAIMES - 1,0 M DE ALTURA

Descrição detalhada

CADA - TOTALIZANDO 3M PARA SUPORTAR O TANQUE) NA ÁREA EXTERNA, INCLUINDO TUBOS, CONEXÕES NECESSÁRIAS E ÁGUA POTÁVEL, COM ESCOAMENTO PARA A REDE DE ESGOTAMENTO PÚBLICO. RAMPA DE ACESSO AO LONGO DO MEIO FIO COM EXTENSÃO TOTAL DA LATERAL DO TOLDO (8M). LOÇAL PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, COM CABO DE 50 M PARA ALCANÇAR O GERADOR QUE SERÁ INSTALADO PELA CONTRATANTE. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS, NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. CASO HAJA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NO MUNICÍPIO, A ESTRUTURA EM QUESTÃO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS ESTIPULADOS

[OC 1581-05/2023 - 5] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SALVADOR DATA DO EVENTO: 01/12/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 6H ÀS 11H DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA:

Observação29/11/2024 -(SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 18H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 01/12/2024 HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PRAÇA DE PIATÃ - SALVADOR. (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1581-05/2023 OC 1581-05/2023-5 1,00 UND SESC - AQUIDABÃ

Item

Descrição BALCÃO DE 5 M X 0,5 M X 1 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

Descrição detalhada ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BALCÃO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q15 DE 5 M X 0,5 M. O BALCÃO NA ALTURA DE 1 M. (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE

ART/RRT/CAT.)

[OC 1581-05/2023 - 6] EVENTO: ENTREGA DOS KITS DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SALVADOR DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: 25/11/2024 HORARIO DA MONTAGEM DA

ObservaçãoESTRUTURA: DAS 09H ÀS 12H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 02/12/2024 HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 09H ÀS 12H LOCAL: SESC AQUIDABÃ - AV. PRESIDENTE MARECHAL CASTELO BANCO, 336- AQUIDABÃ (SUJEITO A ALTERAÇÃO)

Quantidade2,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1581-05/2023	OC 1581-05/2023-6	2,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item

Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

Descrição detalhada

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1442-05/2023 - 1] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA CAMACARI DATA DO EVENTO: 31/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORÁRIO DO EVENTO: 5H30 À 10H30 DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: 30/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA

Observação ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 19H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 31/03/2024 (SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Quantidade1,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1442-05/2023	OC 1442-05/2023-1	1,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANÇA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO

Categoria

Descrição

TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição detalhada TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 1442-05/2023 - 2] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA CAMAÇARI DATA DO EVENTO: 31/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORÁRIO DO EVENTO: 5H30 À 10H30 DATA DA

MONTAGEM DA ESTRUTURA: 30/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA Observação ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 19H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 31/03/2024 (SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Quantidade4,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1442-05/2023	OC 1442-05/2023-2	4,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

Descrição detalhada

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1442-05/2023 - 3] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA CAMACARI DATA DO EVENTO: 31/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORÁRIO DO EVENTO: 5H30 À 10H30 DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: 30/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA Observação ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 19H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 31/03/2024 (SUJEITO A ALTERAÇÃO) HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade 150,0000 medida

Qtd. Requisições Solicitação de compra Requisição Empresa solicitante OC 1442-05/2023 OC 1442-05/2023-3 150,00 UND SESC - AQUIDABÃ

Item 10

Descrição detalhada

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA

ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO. [OC 1442-05/2023 - 4] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA CAMAÇARI DATA DO

EVENTO: 31/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORÁRIO DO EVENTO: 5H30 À 10H30 DATA DA MONTAGEM DA ESTRUTURA: 30/03/2024 (SUJEITA A ALTERAÇÃO) HORARIO DA MONTAGEM DA Observação ESTRUTURA: DAS 14H ÀS 19H DATA DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: 31/03/2024 (SUJEITO A

ALTERAÇÃO) HORARIO DA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA: DAS 11H ÀS 13H LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1442-05/2023-4 SESC - AQUIDABÃ OC 1442-05/2023 1,00 UND

Item

Descrição

TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA

VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVÉ POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE

detalhada

ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1272-05/2023 - 1] PROJETO: Feira de Artesanato/ Mostra de Resultados DATA PROVÁVEL DA MONTAGEM: 05 DE JUNHO 2024 DATA PROVÁVEL DO EVENTO: 06 DE JUNHO DE 2024 DATA PROVÁVEL DA DESMONTAGEM: 07 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00 HORÁRIO DA

Observação DESMONTAGEM: 08:00 LOCAL PROVÁVEL DO EVENTO: PRAÇA QUINCAS BERRO D'ÁGUA (PELOURINHO) PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA: 1 DIA OBSERVAÇÃO: DATA, HORÁRIO E

LOCAL SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Unidade de UNIDADE Quantidade5,0000 medida

Empresa solicitante Qtd. Requisições Solicitação de compra Requisição SESC - CENTRO DE 5,00 UND OC 1272-05/2023 OC 1272-05/2023-1 FORMAÇÃO ARTESANAL

Item

TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA Descrição detalhada VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO

APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO

[OC 1272-05/2023 - 2] PROJETO: Feira de Artesanato/ Mostra de Resultados DATA PROVÁVEL DA

INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

MONTAGEM: 20 DE NOVEMBRO DE 2024 DATA PROVÁVEL DO EVENTO: 21 DE NOVEMBRO DE 2024 DATA PROVÁVEL DA DESMONTAGEM: 22 DE NOVEMBRO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 08:00

Observação HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 08:00 LOCAL PROVÁVEL DO EVENTO: PRAÇA QUINCAS BERRO D'ÁGUA (PELOURINHO) PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA: 1 DIA OBSERVAÇÃO: DATA, HORÁRIO E

LOCAL SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Unidade de UNIDADE Quantidade5,0000 medida

Otd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição SESC - CENTRO DE OC 1272-05/2023 OC 1272-05/2023-2 5,00 UND FORMAÇÃO ARTESANAL

Item 13

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM Descrição TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4 M DE LARGURA

EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E ÀS DUAS

Descrição detalhada

LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1856-05/2023 - 1] PROJETO: O SESC NA FLIPELÔ 2024 LOCAL DE REALIZAÇÃO: TEATRO SESC-SENAC PELOURINHO - SALVADOR - BAHIA LOCAL DA MONTAGEM: ARENA DO TEATRO SESC SENAC

Observação PELOURINHO (LARGO DO PELOURINHO, Nº 19, PELOURINHO) DATA DE MONTAGEM: 06/08/2024 DAS 8H ÀS 18H (A DATA PODERÁ SER ALTERADA). DATA DE DESMONTAGEM: 12/08/2024 DAS 8H ÀS 11H (A DATA PODERÁ SER ALTERADA). PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA: 7 DIAS

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Qtd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição SESC - TEATRO SESC OC 1856-05/2023 OC 1856-05/2023-1 1,00 UND SENAC PELOURINHO

Item 14

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO

Descrição detalhada APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO

INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0296-05/2023 - 1] PROJETO: VIVA LAZER 2024 DATA DO EVENTO: 01/05/2024 DATA DA MONTAGEM: 01/05/2024 DATA DE DESMONTAGEM: 01/05/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 07 h Observação HORÁRIO DE DESMONTAGEM: 16:00 LOCAL DA ENTREGA: SESC Alagoinhas OBSERVAÇÃO: DATA,

HORÁRIO E LOCAL SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Unidade de UNIDADE Quantidade2,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - ALAGOINHAS OC 0296-05/2023 OC 0296-05/2023-1 2,00 UND

15 Item

TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA Descrição VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR detalhada

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA

CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1412-05/2023 - 1] 1. O dia que ocorrerá o evento: 26 de outubro 2. Data e hora para montagem: Observação 25 de outubro, 17h 3. Data e hora para desmontagem: 26 de outubro, 13h 4. Local do evento: Rua

Belém, 58, Alaqoinhas Velha, Alaqoinhas, Bahia 48010-640 - Praça da Ruina da Igreja Inacabada.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1412-05/2023	OC 1412-05/2023-1	1,00 UND	SESC - ALAGOINHAS

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE

Descrição detalhada

ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1412-05/2023 - 2] 1. O dia que ocorrerá o evento: 26 de outubro 2. Data e hora para montagem: Observação 25 de outubro, 17h 3. Data e hora para desmontagem: 26 de outubro, 13h 4. Local do evento: Rua Belém, 58, Alagoinhas Velha, Alagoinhas, Bahia 48010-640 – Praça da Ruina da Igreja Inacabada.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade4,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1412-05/2023	OC 1412-05/2023-2	4,00 UND	SESC - ALAGOINHAS

Item

Descrição

TOLDO BRANCO DE 12 M X 12 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 12 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO

APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE detalhada ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO

INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1412-05/2023 - 3] 1. O dia que ocorrerá o evento: 26 de outubro 2. Data e hora para montagem: Observação 25 de outubro, 17h 3. Data e hora para desmontagem: 26 de outubro, 13h 4. Local do evento: Rua Belém, 58, Alagoinhas Velha, Alagoinhas, Bahia 48010-640 - Praça da Ruina da Igreja Inacabada.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1412-05/2023 OC 1412-05/2023-3 1,00 UND SESC - ALAGOINHAS

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA Descrição EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO

TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS detalhada

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

Observação [OC 1895-05/2023 - 1] * EVENTO: Circuito SESC de Corridas 2024. DATA DO EVENTO: 14/04/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 13/04/2024 às 10h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGEM:

14/04/2024 às 11h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: Praça Ruy Barbosa - Centro - Alagoinhas/Ba Observação: data, horário e local sujeito a alterações.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade5,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1895-05/2023 OC 1895-05/2023-1 5,00 UND SESC - ALAGOINHAS

Item 19

TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFÓRMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM Descrição detalhada PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM

UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1895-05/2023 - 2] * EVENTO: Circuito SESC de Corridas 2024. DATA DO EVENTO: 14/04/2024

DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 13/04/2024 às 10h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGEM:

Observação 14/04/2024 às 11h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: Praça Ruy Barbosa - Centro - Alagoinhas/Ba Observação: data, horário e local sujeito a alterações.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1895-05/2023 OC 1895-05/2023-2 1,00 UND SESC - ALAGOINHAS

Item 20

BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M Descrição

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição detalhada

LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1895-05/2023 - 3] * EVENTO: Circuito SESC de Corridas 2024. DATA DO EVENTO: 14/04/2024

DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 13/04/2024 às 10h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGÉM:
Observação 14/04/2024 às 11h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: Praça Ruy Barbosa - Centro - Alagoinhas/Ba Observação: data, horário e local sujeito a alterações.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1895-05/2023 OC 1895-05/2023-3 1.00 UND SESC - ALAGOINHAS

Item 21

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA Á NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1895-05/2023 - 4] * EVENTO: Circuito SESC de Corridas 2024. DATA DO EVENTO: 14/04/2024

Observação DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 13/04/2024 às 10h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 014/04/2024 às 11h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: Praça Ruy Barbosa - Centro - Alagoinhas/Ba Observação: data, horário e local sujeito a alterações.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade200,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Qtd. Empresa solicitante Requisição OC 1895-05/2023 OC 1895-05/2023-4 200,00 UND **SESC - ALAGOINHAS**

Item Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ÍLHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA Descrição LONA, APENAS O SUPORTE EM O30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, detalhada PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO. [OC 1140-05/2023 - 1] LOCAL DO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA BARREIRAS/2024 DATA DO EVENTO: 27 DE JULHO/2024 ITEM BACKDROP EM BOX TRUSS: DATA DA MONTAGEM DOS ITENS: 26 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM DOS ITENS: ATÉ AS 18:00 DATA Observação DA DESMONTAGEM DOS ITENS: 27 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM DOS ITENS: A PARTIR DAS 22:30 LOCAL DO EVENTO: PRAÇA GOVERNADOR DOUTOR JOÃO DURVAL CARNEIRO (EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES). Unidade de _{UNIDADE} Quantidade 1,0000 medida Requisições Solicitação de compra Qtd. Empresa solicitante Requisição 1,00 UND SESC - BARREIRAS OC 1140-05/2023 OC 1140-05/2023-1 Item GRADES DE CONTENÇÃO Descrição LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES). PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; Descrição C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA detalhada CÓORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.) [OC 1140-05/2023 - 2] LOCAL DO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA BARREIRAS/2024 DATA DO EVENTO: 27 DE JULHO/2024 ITEM GRADES DE CONTENÇÃO: DATA DA MONTAGEM DOS ITENS: 27 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM DOS ITENS: ATÉ AS 15:30 DATA Observação DA DESMONTAGEM DOS ITENS: 27 DE JULHO/2024. HORÁRIO DA DESMONTAGEM DOS ITENS: A PARTIR DAS 21:00 (APÓS O ULTIMO ATLETA CONCLUIR SUA PROVA). LOCAL DO EVENTO: PRAÇA GOVERNADOR DOUTOR JOÃO DURVAL CARNEIRO (EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES). Unidade de UNIDADE Quantidade200,0000 medida Requisição Qtd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra SESC - BARREIRAS OC 1140-05/2023 OC 1140-05/2023-2 200,00 UND Item Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM Descrição PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM detalhada UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1140-05/2023 - 3] LOCAL DO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA BARREIRAS/2024 DATA DO EVENTO: 27 DE JULHO/2024 ITEM TABLADO: DATA DA MONTAGEM DOS ITENS: 26 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM DOS ITENS: ATÉ AS 18:00 DATA DA Observação DESMONTAGEM DOS ITENS: 27 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM DOS ITENS: A PARTIR DAS 22:30 LOCAL DO EVENTO: PRAÇA GOVERNADOR DOUTOR JOÃO DURVAL CARNEIRO (EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES).

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante
OC 1140-05/2023 OC 1140-05/2023-3 1,00 UND SESC - BARREIRAS

Item 25

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TÉR CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA Descrição EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR Descrição TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS detalhada TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 1140-05/2023 - 4] LOCAL DO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA BARREIRAS/2024 DATA DO EVENTO: 27 DE JULHO/2024 ITEM TOLDO: DATA DA MONTAGEM DOS ITENS: 26 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM DOS ITENS: ATÉ AS 18:00 DATA DA Observação DESMONTAGEM DOS ITENS: 27 DE JULHO/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM DOS ITENS: A PARTIR DAS 22:30 LOCAL DO EVENTO: PRACA GOVERNADOR DOUTOR JOÃO DURVAL CARNEIRO (EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES). Unidade de UNIDADE Quantidade6,0000 medida Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. OC 1140-05/2023 OC 1140-05/2023-4 6,00 UND SESC - BARREIRAS Item TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO Descrição APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE detalhada ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 1140-05/2023 - 5] LOCAL DO EVENTO/PROJETO: MARATONINHA - BARREIRAS 2024 DATA DO EVENTO: 13 DE OUTUBRO/2024 ITEM TOLDO: DATA DA MONTAGEM DOS ITENS: 12 DE OUTUBRO/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM DOS ITENS: ATÉ AS 18:00 DATA DA DESMONTAGEM DOS Observação ITENS: 13 DE OUTUBRO/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM DOS ITENS: A PARTIR DAS 11:00 LOCAL DO EVENTO: RUA 19 DE MAIO, CENTRO, CEP- 47.800-240 (EM FRENTE AO COLEGIO ESTADUAL ANTÔNIO GERALDO) Unidade de UNIDADE Quantidade1,0000 medida Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1140-05/2023 OC 1140-05/2023-5 1,00 UND SESC - BARREIRAS Item TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA Descrição EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR Descrição TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR detalhada CARPETE PRETO TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1591-05/2023 - 1] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA IRECÊ DATA DO EVENTO:

DESMONTAGEM: 02/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: PRAÇA MARIO DOURADO, IRECÊ - BA

Observação 02/06/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 01/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade4,0000 medida Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1591-05/2023 OC 1591-05/2023-1 4,00 UND SESC - JACOBINA Item 28 TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). Descrição LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE

50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM Descrição PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM detalhada UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA

SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1591-05/2023 - 2] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA IRECÊ DATA DO EVENTO:

Observação 02/06/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 01/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 02/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: PRAÇA MARIO DOURADO, IRECÊ - BA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-2	1,00 UND	SESC - JACOBINA

Item

Descrição

detalhada

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO,

PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1591-05/2023 - 3] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA IRECÊ DATA DO EVENTO:

Observação 02/06/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 01/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA

DESMONTAGEM: 02/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: PRAÇA MARIO DOURADO, IRECÊ - BA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-3	1,00 UND	SESC - JACOBINA

Item

GRADES DE CONTENÇÃO Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1591-05/2023 - 4] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA IRECÊ DATA DO EVENTO:

Observação02/06/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 01/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 02/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: PRAÇA MARIO DOURADO, IRECÊ – BA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade 150,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-4	150,00 UND	SESC - JACOBINA

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

Descrição detalhada LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1591-05/2023 - 5] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JACOBINA DATA DO EVENTO:

30/06/2024 DATA E HÓRÁRIO DA MONTAGEM: 29/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA Observação DESMONTAGEM: 30/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: SESC JACOBINA, R. ANTÔNIO A MESQUITA, 243, FÉLIX TOMAZ, JACOBINA – BA

Quantidade4,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-5	4,00 UND	SESC - JACOBINA

Item

Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

Descrição detalhada

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1591-05/2023 - 6] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JACOBINA DATA DO EVENTO:

30/06/2024 DATA E HÓRÁRIO DA MONTAGEM: 29/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA Observação DESMONTAGEM: 30/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: SESC JACOBINA, R. ANTÔNIO A

MESQUITA, 243, FÉLIX TOMAZ, JACOBINA - BA

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-6	1,00 UND	SESC - JACOBINA

Item

BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, detalhada PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1591-05/2023 - 7] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JACOBINA DATA DO EVENTO:

Observação DESMONTAGEM: 30/06/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 29/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 30/06/2024 - 10h00 LOCAL DA REALIZAÇÃO: SESC JACOBINA, R. ANTÔNIO A

MESQUITA, 243, FÉLIX TOMAZ, JACOBINA - BA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-7	1,00 UND	SESC - JACOBINA

Item

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

Descrição ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES) detalhada PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1.10 E 1.30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, OUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1591-05/2023 - 8] EVENTO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JACOBINA DATA DO EVENTO:

Observação DESMONTAGEM: 30/06/2024 DATA E HORÁRIO DA MONTAGEM: 29/06/2024 - 15h00 DATA E HORÁRIO DA OBSERVAÇÃO: SESC JACOBINA, R. ANTÔNIO A

MESQUITA, 243, FÉLIX TOMAZ, JACOBINA – BA

Quantidade 150,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1591-05/2023	OC 1591-05/2023-8	150,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 35

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES) PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1055-05/2023 - 1] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ILHÉUS 2024 DATA DO EVENTO: 07/04/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 06/04/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 07/04/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO AO LADO DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA AV. SOARES LOPES, ILHÉUS BA

Quantidade 150,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1055-05/2023	OC 1055-05/2023-1	150,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição detalhada

LONA, APENAS O SUPORTE EM O30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1055-05/2023 - 2] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ILHÉUS 2024 DATA DO EVENTO: 07/04/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 06/04/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 07/04/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO AO LADO DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO,

LOCALIZADA NA AV. SOARES LOPES, ILHÉUS BA

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1055-05/2023	OC 1055-05/2023-2	1,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item 37

Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

detalhada

Descrição ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFÓRMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM

UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. IOC 1055-05/2023 - 3] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ILHÉUS 2024 DATA DO EVENTO: 07/04/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 06/04/2024

Observação HORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 07/04/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO AO LADO DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA AV. SOARES LOPES, ILHÉUS BA

Quantidade 1,0000

Unidade de UNIDADE

medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1055-05/2023	OC 1055-05/2023-3	1,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

Descrição detalhada LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR

CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

IOC 1055-05/2023 - 4] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ILHÉUS 2024 DATA

DO EVENTO: 07/04/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 06/04/2024 ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 07/04/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO AO LADO DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA AV. SOARES LOPES, ILHÉUS BA

Quantidade5,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1055-05/2023	OC 1055-05/2023-4	5,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item 39

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1131-05/2023 - 1] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JEQUIÉ 2024 DATA DO EVENTO: 07/09/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 18H ÀS 21H DATA DA ENTREGA: 07/09/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 08H ÀS 13:00H DATA DA RETIRADA: 07/09/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: DAS 21H ÀS 22H LOCAL: ESTACIONAMENTO DO COLÉGIO PAULO FREIRE, AVENIDA CÉSAR BORGES - JEQUIÉ BA ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, JEQUIÉ BA

Quantidade 150,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1131-05/2023	OC 1131-05/2023-1	150,00 UND	SESC - JEQUIÉ

40 Item

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA Descrição LONA, APENAS O SUPORTE EM O30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, detalhada PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO. [OC 1131-05/2023 - 2] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JEQUIÉ 2024 DATA DO EVENTO: 07/09/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 18H ÀS 21H DATA DA ENTREGA: 07/09/2024 ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 08H ÀS 13:00H DATA DA RETIRADA: 07/09/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: DAS 21H ÀS 22H LOCAL: ESTACIONAMENTO DO COLÉGIO PAULO FREIRE, AVENIDA CÉSAR BORGES - JEQUIÉ BA ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, JEQUIÉ BA Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1131-05/2023	OC 1131-05/2023-2	1,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item

Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

Descrição detalhada

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1131-05/2023 - 3] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JEQUIÉ 2024 DATA DO EVENTO: 07/09/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 18H ÀS 21H DATA DA ENTREGA: 07/09/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 08H ÀS 13:00H DATA DA RETIRADA: 07/09/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: DAS 21H ÀS 22H LOCAL: ESTACIONAMENTO DO COLÉGIO PAULO FREIRE, AVENIDA CÉSAR BORGES - JEQUIÉ BA ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, JEQUIÉ BA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1131-05/2023	OC 1131-05/2023-3	1,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item

Descrição

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRÍR A SUA EXTENSÃO E

DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO

TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição detalhada

TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1131-05/2023 - 4] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA JEQUIÉ 2024 DATA DO EVENTO: 07/09/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 18H ÀS 21H DATA DA ENTREGA: 07/09/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 08H ÀS 13:00H DATA DA RETIRADA: 07/09/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: DAS 21H ÀS 22H LOCAL: ESTACIONAMENTO DO COLÉGIO PAULO FREIRE, AVENIDA CÉSAR BORGES - JEQUIÉ BA ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, JEQUIÉ BA

Unidade de UNIDADE Quantidade4,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1131-05/2023	OC 1131-05/2023-4	4,00 UND	SESC - JEQUIÉ

43 Item

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

Descrição ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM detalhada ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1108-05/2023 - 1] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ITABUNA 2024 DATA DO EVENTO: 18/08/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 17/08/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 18/08/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO DA CÂMERA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA ENDEREÇO: AVENIDA AZIZ MARON, № S/N, CONCEIÇÃO, ITABUNA-BA

Quantidade 150,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante

OC 1108-05/2023 OC 1108-05/2023-1 150,00 UND SESC - JEQUIÉ

Item 44

Descrição

detalhada

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO,

PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1108-05/2023 - 2] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ITABUNA 2024 DATA DO EVENTO: 18/08/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 17/08/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 18/08/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO DA CÂMERA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA ENDEREÇO: AVENIDA AZIZ MARON, № S/N, CONCEIÇÃO, ITABUNA-BA

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante

OC 1108-05/2023 OC 1108-05/2023-2 1,00 UND SESC - JEQUIÉ

Item 45

Descrição

detalhada

Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECÍFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICAVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM

PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1108-05/2023 - 3] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ITABUNA 2024 DATA DO EVENTO: 18/08/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 17/08/2024

ObservaçãoHORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 18/08/2024 HORÁRIO DA RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO DA CÂMERA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA ENDEREÇO: AVENIDA AZIZ MARON, № S/N, CONCEIÇÃO, ITABUNA-BA

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante

OC 1108-05/2023 OC 1108-05/2023-3 1,00 UND SESC - JEQUIÉ

Item 46

Descrição

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO

TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

Descrição ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM detalhada LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER

CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORÁÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1108-05/2023 - 4] EVENTO: PROJETO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ITABUNA 2024 DATA DO EVENTO: 18/08/2024 HORÁRIO DO EVENTO: 06H ÀS 11H DATA DA ENTREGA: 17/08/2024 Observação HORÁRIO DA ENTREGA: DAS 14H ÀS 17:00H DATA DA RETIRADA: 18/08/2024 HORÁRIO DA

RETIRADA: 11:00H ÀS 12:00H LOCAL: ESTACIONAMENTO DA CÂMERA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA ENDEREÇO: AVENIDA AZIZ MARON, Nº S/N, CONCEIÇÃO, ITABUNA-BA

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade4,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1108-05/2023	OC 1108-05/2023-4	4,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TÉR CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA

Descrição

EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO

MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E ÀS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição detalhada TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1547-05/2023 - 1] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS -ETAPA PAULO AFONSO-BA OBSERVAÇÃO: ENTREGA COM DATAS DIFERENTES. ETAPA - PAULO AFONSO / QUANTIDADE DE 4 TOLDOS. DIA: 21/04/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 20/04/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ. DATA DA DESMONTAGEM: 21/04/2024, APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. HORÁRIO DA

DESMONTAGEM: 11H, APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. LOCAL DO EVENTO: ESTACIONAMENTO DO Observação GINÁSIO DE ESPORTES LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AV. APOLÔNIO SALES - VILA POTY, PAULO AFONSO - BA, 48601-210. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas / Aline Araújo 9.99506707 EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/

fabianalucena@sescbahia.com.br.

Unidade de UNIDADE Quantidade4,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-1	4,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

Item

Descrição

detalhada

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

Observação[OC 1547-05/2023 - 2] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS -ETAPA PAULO AFONSO-BA ETAPA - PAULO AFONSO / QUANTIDADE: 1 BACKDROP EM BOX TRUSS DIA: 21/04/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 20/04/2024 (SÁBADO) HÒRÁRIO DÁ MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ. DATA DA DESMONTAGEM: 21/04/2024, APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11H, APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. LOCAL DO EVENTO: ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AV. APOLÔNIO SALES - VILA POTY, PAULO AFONSO - BA, 48601-210. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E

COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas / Aline Araújo 9.99506707 EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade1,0000

Unidade de _{UNIDADE}

medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-2	1,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

Item

Descrição

GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA Á NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1547-05/2023 - 3] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS -ETAPA PAULO AFONSO-BA OBSERVAÇÃO: ENTREGA COM DATAS DIFERENTES. ETAPA - PAULO AFONSO / QUANTIDADE: 200 GRADES DE CONTENÇÃO DIA: 21/04/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: 40 PECAS AO DIA 20/04/2024 ÁS 8H NO LOCAL DO EVENTO E 160 PECAS AO DIA 20/04/2024 ÀS 4h00m PARA INTERDITAR O TRÂNSITO AO LONGO DO PERCURSO. DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 21/04/2024, APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11H, Observação APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. LOCAL DO EVENTO: ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AV. APOLÔNIO SALES - VILA POTY, PAULO AFONSO - BA, 48601-210. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas / Aline Araújo 9.99506707 EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade200,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisiçõe

es	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-3	200,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

Item

Descrição

TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

Categoria

Descrição

detalhada

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 1547-05/2023 - 4] A LOCAÇÃO ATENDERÁ AO EVENTO/PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS -ETAPA PAULO AFONSO-BA / JUAZEIRO-BA / RIBEIRA DO POMBAL-BA OBSERVAÇÃO: ENTREGA COM DATAS DIFERENTES. ETAPA - PAULO AFONSO / QUANTIDADE 1 DIA: 21/04/2024 (DOMINGO) HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 20/04/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ. DATA DA DESMONTAGEM: 21/04/2024, APÓS A

50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

FINALIZAÇÃO DO EVENTO. HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11H, APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO. LOCAL DO EVENTO: ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AV. APOLÔNIO SALES - VILA POTY, PAULO AFONSO - BA, 48601-210. ETAPA - JUAZEIRO / QUANTIDADE 1 DIA: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 06/07/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ. DATA DA DESMONTAGEM:

Observação 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO). LOCAL DO EVENTO: PRAÇA SANTIAGO MAIOR-CENTRO/JUAZEIRO-BA. ETAPA - RIBEIRA DO POMBAL / QUANTIDADE 1 DIA: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 14/09/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H. DATA DA DESMONTAGEM: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO). LOCAL DO EVENTO: DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL A SER INFORMADO POSTERIORMENTE. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/

fabianalucena@sescbahia.com.br.

Unidade de UNIDADE

Quantidade3,0000

medida

, wquisiyud	s Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante	
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-4	3,00 UND	SESC - PAULO AFONSO	
Item	E1				
Descrição	51 PALCO DE 8 M X 4 M X 0,	60 M (C X I X V)			
Categoria	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA				
Descrição detalhada	ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8 M X 4 M X 60 CM. SENDO: ACABAMENTO EM CARPETE PRETO COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NO PISO; ACABAMENTO EM CORTININHA PRETA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NAS LATERAIS; 01 KIT TRAVAS; 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO: 01 COBERTINA EM BOXTRUSS DE ALLIMÍNIO 030 FORMATO DE DUAS				
Observaçã Quantidad	definido posteriormente d PODERÃO SOFRER ALTER DEVERÁ FORNECER TODA DO EVENTO, ISENTANDO oDIAS DE MONTAGEM É DI EVENTO/PROJETO: Mostra MONTAGEM: 16 de agosto 2024 HORÁRIO DA DESM ser definido posteriorment PODERÃO SOFRER ALTER DEVERÁ FORNECER TODA DO EVENTO, ISENTANDO DIAS DE MONTAGEM É DI P2 20000	entro do perímetro urbano AÇÃO. OBS: COM INSTALA A É QUALQUER DOCUMEN O SESC DE QUALQUER RI E TOTAL RESPONSABILIDA SESC de Artes — Aldeia MO ONTAGEM: 23h30 (APÓS I te dentro do perímetro urbação. OBS: COM INSTALA A É QUALQUER DOCUMEN O SESC DE QUALQUER RI	lulungu 2024 DIA: 16 de a TAGEM: 9h DATA DA DESN FINALIZAÇÃO DO EVENTO Dano de Paulo Afonso - BA AÇÃO, COM SUPORTE TÉC TAÇÃO QUE SEJA SOLICIT ESPONSABILIDADE. A SEG	DATA E HORÁRIO NICO. A EMPRESA ADA PARA A LIBERAÇÃO URANÇA DOS ITENS NOS OCAÇÃO ATENDERÁ AO gosto de 2024 DATA DA MONTAGEM: 16 de agosto) LOCAL DO EVENTO: A -A DATA E HORÁRIO NICO. A EMPRESA ADA PARA A LIBERAÇÃO	
Requisiçõe	_S Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante	
Requisiçõe	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-5	2,00 UND	SESC - PAULO AFONSO	
		00 10 17 00,1010 0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
item	ANTICHAMAS E ANTI-MO	FO. O TOLDO DEVERÁ TÉI	EM LONA VINÍLICA BRAN R CORTINAS EM LONA VIN	ÍLICA BRANCA COM	
	TOLDO BRANCO DE 4 M) ANTICHAMAS E ANTI-MO TRATAMENTO ANTICHAM EM TRÊS LATERAIS (TOD	FO. O TOLDO DEVERÁ TÉI AS E ANTI-MOFO (MESMO O O FUNDO E AS DUAS LA ERTA. DEVERÁ POSSUIR T	R CORTINAS EM LONA VIN MATERIAL DA COBERTUF (TERAIS) DE FORMA A COI ABLADO PISO COM 10 CM	IÍLICA BRANCA COM (A) DE 4M DE LARGURA BRIR A SUA EXTENSÃO E	
Item Descrição Categoria	TOLDO BRANCO DE 4 M X ANTICHAMAS E ANTI-MO TRATAMENTO ANTICHAM EM TRÊS LATERAIS (TOD DEIXANDO A FRENTE ABE TODA A ÁREA, QUE DEVE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ESPECIFICAÇÃO DA ESTR LONA VINÍLICA BRANCA (CORTINAS EM LONA VINÍ MATERIAL DA COBERTUR	FO. O TOLDO DEVERÁ TEI AS E ANTI-MOFO (MESMO O O FUNDO E AS DUAS LA ERTA. DEVERÁ POSSUIR T. SER TODO COBERTO POI AS TUBULARES UTURA: LOCAÇÃO DE TOI COM TRATAMENTO ANTIC LICA BRANCA COM TRATA A) DE 4M DE LARGURA EN	R CORTINAS EM LONA VIN MATERIAL DA COBERTUF (TERAIS) DE FORMA A COI ABLADO PISO COM 10 CM	IÍLICA BRANCA COM (A) DE 4M DE LARGURA BRIR A SUA EXTENSÃO E DE ALTURA COBRINDO M X 4 M X 2,2 M. EM FOLDO DEVERÁ TER NTI-MOFO (MESMO D FUNDO E AS DUAS	

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1547-05/2023 - 6] ETAPA - JUAZEIRO / QUANTIDADE DE 5 TOLDOS. DIA: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 06/07/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ. DATA DA DESMONTAGEM: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO). LOCAL DO

Observação EVENTO: PRAÇA SANTIAGO MAIOR-CENTRO/JUAZEIRO-BA. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade5,0000	Unidade de UNIDADE
Quantidade3,0000	medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-6	5,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

53 Item

Descrição TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TÉR CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição detalhada

TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 1547-05/2023 - 7] ETAPA - RIBEIRA DO POMBAL / QUANTIDADE DE 4 TOLDOS DIA: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 14/09/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H. DATA DA DESMONTAGEM: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO). LOCAL DO

Observação EVENTO: DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL A SER ÍNFORMADO POSTERIORMENTE. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade4,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-7	4,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

Item

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ÍLHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição detalhada LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1547-05/2023 - 8] ETAPA - JUAZEIRO / QUANTIDADE: 1 BACKDROP EM BOX TRUSS DIA: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 06/07/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ. DATA DA DESMONTAGEM: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO

ObservaçãoDO EVENTO). LOCAL DO EVENTO: PRAÇA SANTIAGO MAIOR-CENTRO/JUAZEIRO-BA. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade1,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-8	1,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

Item

Descrição

detalhada

Descrição

BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS

A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ÍLHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1547-05/2023 - 9] ETAPA - RIBEIRA DO POMBAL / QUANTIDADE: 1 BACKDROP EM BOX TRUSS DIA: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: INÍCIO AO DIA 14/09/2024 (SÁBADO) HORÁRIO DA MONTAGEM: A PARTIR DAS 8H. DATA DA DESMONTAGEM: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO).

ObservaçãoLOCAL DO EVENTO: DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL A SER INFORMADO POSTERIORMENTE. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES,

PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DÍAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade1,0000

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante OC 1547-05/2023 OC 1547-05/2023-9 1,00 UND SESC - PAULO AFONSO

Item 56

Descrição

GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES). PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXÉ NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1547-05/2023 - 10] ETAPA - JUAZEIRO / QUANTIDADE: 200 GRADES DE CONTENÇÃO DIA: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: 40 PEÇAS AO DIA 06/07/2024 ÁS 8H NO LOCAL DO EVENTO E 160 PEÇAS AO DIA 07/07/2024 ÀS 4h00m PARA INTERDITAR O TRÂNSITO AO LONGO DO PERCURSO. DATA DA DESMONTAGEM: 07/07/2024 (DOMINGO). HORÁRIO DA

Observação DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO ÈVENTO). LOCAL DO EVENTO: PRAÇA SANTIAGO MAIOR-CENTRO/JUAZEIRO-BA. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357-Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/

fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade200,0000

Unidade de UNIDADE medida

Qtd. Requisições Solicitação de compra Requisição Empresa solicitante OC 1547-05/2023 OC 1547-05/2023-10 200,00 UND SESC - PAULO AFONSO

Item 57

Descrição

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

GRADES DE CONTENÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1547-05/2023 - 11] ETAPA - RIBEIRA DO POMBAL / QUANTIDADE: 200 GRADES DE CONTENÇÃO DIA: 15/09/2024 (DOMINGO). HORÁRIO: 06H30M. DATA DA MONTAGEM: 40 PEÇAS AO DIA 14/09/2024 ÁS 8H NO LOCAL DO EVENTO E 160 PEÇAS AO DIA 15/09/2024 ÀS 4h00m PARA INTERDITAR O TRÂNSITO AO LONGO DO PERCURSO. DATA DA DESMONTAGEM: 15/09/2024

Observação (DOMINGO). HORÁRIO DA DESMONTAGEM: A PARTIR DAS 11H (LOGO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO). OCAL DO EVENTO: DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE RIBEIRA DO POMBAL A SER INFORMADO POSTERIORMENTE. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, PORÉM, SEMPRE NO PERÍMETRO URBANO E COM A MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE DÍAS DE LOCAÇÃO AQUI ESTABELECIDOS. FONE PARA CONTATO: (87) 9.96124111 / 3282-6357- Grasiela Dantas EMAIL PARA CONTATO: grasieladantas@sescbahia.com.br/ fabianalucena@sescbahia.com.br.

Quantidade200,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1547-05/2023	OC 1547-05/2023-11	200,00 UND	SESC - PAULO AFONSO

Item

Descrição PLATAFORMA DE PALCO PANTOGRÁFICO DE 2 M X 1 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE PALCO (TIPO PANTOGRÁFICO) COM ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA EXTREMAMENTE ROBUSTA, EQUIPADA COM PLATAFORMA EM COMPENSADO MARÍTIMO "REFORÇADO" DE 15 MM. GARANTINDO UMA CARGA Descrição MÁXIMA ADMISSÍVEL DE 750 KG/M² REPARTIDOS. SENDO AS DIMENSÕES TOTAIS DA PLATAFORMA detalhada MEDINDO 2 M X 1 M. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 0272-05/2023 - 1] PROJETO: VIVA LAZER - DIA DO TRABALHO DATA DE MONTAGEM: 30/04/24 Observação HORÁRIO DA MONTAGEM: 13H DATA DO EVENTO: 01/05/24 DATA DE DESMONTAGEM: 02/05/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de UNIDADE Quantidade8,0000 medida Qtd. Requisições Solicitação de compra Requisição Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-1 8,00 UND **DE JESUS** Item PLATAFORMA DE PALCO PANTOGRÁFICO DE 2 M X 1 M Descrição LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE PALCO (TIPO PANTOGRÁFICO) COM ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA EXTREMAMENTE ROBUSTA, EQUIPADA COM PLATAFORMA EM COMPENSADO MARÍTIMO "REFORCADO" DE 15 MM. GARANTINDO UMA CARGA Descrição MÁXIMA ADMISSÍVEL DE 750 KG/M² REPARTIDOS. SENDO AS DIMENSÕES TOTAIS DA PLATAFORMA detalhada MEDINDO 2 M X 1 M. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 0272-05/2023 - 2] PROJETO: VIVA LAZER - DIA DA CRIANÇA DATA DE MONTAGEM: 11/10/24 Observação HORÁRIO DA MONTAGEM: 13H DATA DO EVENTO: 12/10/24 DATA DE DESMONTAGEM: 13/10/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de UNIDADE Quantidade8,0000 medida Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-2 8,00 UND DE JESUS Item 60 PLATAFORMA DE PALCO PANTOGRÁFICO DE 2 M X 1 M Descrição LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE PALCO (TIPO PANTOGRÁFICO) COM ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA EXTREMAMENTE ROBUSTA, EQUIPADA COM PLATAFORMA EM COMPENSADO MARÍTIMO "REFORÇADO" DE 15 MM. GARANTINDO UMA CARGA Descrição detalhada MÁXIMA ADMISSÍVEL DE 750 KG/M2 REPARTIDOS. SENDO AS DIMENSÕES TOTAIS DA PLATAFORMA MEDINDO 2 M X 1 M. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 0272-05/2023 - 3] PROJETO: VIVA LAZER - SEMANA DO TCBST DATA DE MONTAGEM: 19/10/24 ObservaçãoHORÁRIO DA MONTAGEM: 13H DATA DO EVENTO: 20/10/24 DATA DE DESMONTAGEM: 21/10/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de UNIDADE Quantidade8,0000 medida Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-3 8,00 UND DE JESUS Item TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO Descrição APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE detalhada ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 0272-05/2023 - 4] PROJETO: VIVA LAZER - DIA DO TRABALHO DATA DE MONTAGEM: 30/04/24 ObservaçãoHORÁRIO DA MONTAGEM: 9H DATA DO EVENTO: 01/05/24 DATA DE DESMONTAGEM: 02/05/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida Requisições Solicitação de compra Qtd. Empresa solicitante Requisição SESC - SANTO ANTÔNIO

OC 0272-05/2023

OC 0272-05/2023-4

1,00 UND

DE JESUS

Item TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO Descrição APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE detalhada ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 0272-05/2023 - 5] PROJETO: VIVA LAZER - DIA DA CRIANÇA DATA DE MONTAGEM: 11/10/24 Observação HORÁRIO DA MONTAGEM: 10H DATA DO EVENTO: 12/10/24 DATA DE DESMONTAGEM: 13/10/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de UNIDADE Quantidade 1,0000 medida Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-5 1,00 UND DE JESUS 63 Item TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO Descrição APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE detalhada ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 0272-05/2023 - 6] PROJETO: VIVA LAZER - SEMANA DO TCBST DATA DE MONTAGEM: 19/10/24 Observação HORÁRIO DA MONTAGEM: 10H DATA DO EVENTO: 20/10/24 DATA DE DESMONTAGEM: 21/10/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de UNIDADE Quantidade 1,0000 medida Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-6 1,00 UND DE JESUS Item TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO Descrição APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE detalhada ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 0272-05/2023 - 7] PROJETO: SESC NAS FESTAS LITERÁRIAS DATA DE MONTAGEM: 14/05/24 Observação HORÁRIO DA MONTAGEM: 14H DATA DO EVENTO: 16 A 18/05/24 DATA DE DESMONTAGEM: 18/10/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H Unidade de UNIDADE Quantidade4,0000 medida Qtd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-7 4,00 UND DE JESUS Item TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TÉR CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM Descrição TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM Descrição detalhada LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO

MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM

RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0272-05/2023 - 8] PROJETO: SESC NAS FESTAS LITERÁRIAS DATA DE MONTAGEM: 14/05/24 Observação HORÁRIO DA MONTAGEM: 14H DATA DO EVENTO: 16 A 18/05/24 DATA DE DESMONTAGEM: 18/10/24 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 10H

Quantidade2,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0272-05/2023	OC 0272-05/2023-8	2,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item

BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição detalhada

LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 0272-05/2023 - 9] PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - etapa Santo Antônio de Jesus DIA: 19/05/2024 HORÁRIO: 06h DATA DA MONTAGEM: 18/05/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 13h DATA DA Observação DESMONTAGEM: 19/05/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11h LOCAL DO EVENTO: Praça Padre Mateus, Centro, Santo Antônio de Jesus

Quantidade 1,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-9 1,00 UND DE JESUS

Item

TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFÓRMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

Descrição detalhada

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 0272-05/2023 - 10] PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - etapa Santo Antônio de Jesus DIA: 19/05/2024 HORÁRIO: 06h DATA DA MONTAGEM: 18/05/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 13h DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 19/05/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11h LOCAL DO EVENTO: Praça Padre

Mateus, Centro, Santo Antônio de Jesus

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000

medida

Qtd. Requisições Solicitação de compra Requisição Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-10 1,00 UND DE JESUS

Item

Descrição

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRÍR A SUA EXTENSÃO E

DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E ÀS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR detalhada CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE

FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0272-05/2023 - 11] PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - etapa Santo Antônio de Jesus DIA: 19/05/2024 HORÁRIO: 06h DATA DA MONTAGEM: 18/05/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 13h DATA DA Observação DESMONTAGEM: 19/05/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11h LOCAL DO EVENTO: Praça Padre

Mateus, Centro, Santo Antônio de Jesus

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade4,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-11 4,00 UND DE JESUS

69 Item

GRADES DE CONTENÇÃO Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PECAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, OUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 0272-05/2023 - 12] PROJETO: Circuito Sesc de Corridas 2024 - etapa Santo Antônio de Jesus DIA: 19/05/2024 HORÁRIO: 06h DATA DA MONTAGEM: 19/05/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 4:30h DATA Observação DA DESMONTAGEM: 19/05/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11h LOCAL DO EVENTO: Praça Padre

Mateus, Centro, Santo Antônio de Jesus

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade 150,0000 medida

Qtd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição SESC - SANTO ANTÔNIO OC 0272-05/2023 OC 0272-05/2023-12 150,00 UND **DE JESUS**

Item

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição LONA, APENAS O SUPORTE EM 030. O LAYOUT DO EVENTÓ SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, detalhada PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 1263-05/2023 - 1] PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA VITÓRIA DA CONQUISTA DATA DA MONTAGEM: 21/09/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM:14:00 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 22/09/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:30 LOCAL DO EVENTO: AVENIDA

OLIVIA FLORES, S/N, LATERAL DO BOULEVARD SHOPPING - VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA.

Unidade de UNIDADE Quantidade1,0000 medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1263-05/2023	OC 1263-05/2023-1	11.00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item 71

GRADES DE CONTENÇÃO Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA

Descrição detalhada

CÓORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA Á NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 1274-05/2023 - 1] PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA VITÓRIA DA ObservaçãoCONQUISTA DATA DA MONTAGEM: 22/09/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 05:30 DATA DA

DESMONTAGEM: 22/09/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:30

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade90,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - VITORIA DA OC 1274-05/2023 OC 1274-05/2023-1 90,00 UND **CONQUISTA**

Item

TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM Descrição detalhada

PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

[OC 1254-05/2023 - 1] PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA VITÓRIA DA

CONQUISTA DATA DA MONTAGEM: 21/09/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 14:00 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 22/09/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:30 LOCAL DO EVENTO: AVENIDA OLIVIA FLORES, S/N, LATERAL DO BOULEVARD SHOPPING - VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA.

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade 1,0000 medida

Qtd. Empresa solicitante Requisições Solicitação de compra Requisição SESC - VITORIA DA 1,00 UND OC 1254-05/2023 OC 1254-05/2023-1 CONQUISTA

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANÇA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA Descrição EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO

TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição detalhada TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORÁÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 1247-05/2023 - 1] PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA VITÓRIA DA

CONQUISTA DATA DA MONTAGEM: 21/09/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM: 14:00 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 22/09/2024 HORÁRIO DA DESMONTAGEM: 11:30 LOCAL DO EVENTO: AVENIDA OLIVIA FLORES, S/N, LATERAL DO BOULEVARD SHOPPING - VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA.

Quantidade6,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 1247-05/2023	OC 1247-05/2023-1	(6.00 UND)	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item

TOLDO BRANCO DE 12 M X 12 M X 4 M (C X L X A). TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA Descrição BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M

DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 12 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA.TODO O MATERIAL

Descrição detalhada

DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DÉ ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

Observação [OC 0739-05/2023 - 1] EDUCAÇÃO PROJETO: PRIMAVERA MUSICAL DATA DA MONTAGEM: 20/09/24 DATA DA DESMONTAGEM: 22/09/24 DATA DO EVENTO: 21/09/24

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-1	1 00 HND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 12 M X 12 M X 4 M (C X L X A). TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M Descrição DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

Categoria

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 12 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA.TODO O MATERIAL

Descrição detalhada

DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

Observação DA MONTAGEM: 26/04/24 DATA DA DESMONTAGEM: 28/04/24 DATA DO EVENTO: 27/04/24

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-2	1 00 LIND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 76

TOLDO BRANCO DE 12 M X 12 M X 4 M (C X L X A). TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M Descrição DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 12 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

Descrição detalhada LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 3] EDUCAÇÃO PROJETO: MOSTRA DE LITEATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL Observação ANOS INICIAIS DATA DA MONTAGEM: 17/04/24 DATA DA DESMONTAGEM: 19/04/24 DATA DO EVENTO: 18/04/24

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-3	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 12 M X 12 M X 4 M (C X L X A). TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M Descrição DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 12 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

Descrição

LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

Observação[OC 0739-05/2023 - 4] EDUCAÇÃO PROJETO: MOSTRA DE LITEATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS DATA DA MONTAGEM: 24/04/24 DATA DA DESMONTAGEM: 26/04/24 DATA DO EVENTO: 25/04/24

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE

medida ______medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante

OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-4 1,00 UND SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 7

Descrição PALCO DE 12 M X 8 M X 1 M (C X L X A)

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL EM ESTRUTURA METÁLICA EM ALUMÍNIO Q30 COBERTO. PISO EM CHAPA DE MADEIRA EM MDF OU COMPENSADO DE 18 MM (TAMANHO CORRESPONDENTE COM A COBERTURA), COM CAPACIDADE PARA SUPORTE DE ATÉ 500 KG/M², REVESTIDO COM CARPETE NA COR PRETA; FECHAMENTOS NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM LONA TIPO SOMBRITE 70% (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA); GUARDA-CORPO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDOS DO

Descrição detalhada

PALCO; ESCADA SEGURA DE ACESSO LATERAL COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS, LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E OS DOCUMENTOS PARA PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO; SAIA DO PALCO, SENDO DO PISO DO PALCO ATÉ O CHÃO EM TODO O CONTORNO DO PALCO. O PALCO DEVE POSSUIR ATERRAMENTO PARA DESCARGAS ELÉTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A LIBERAÇÃO DO EVENTO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

[OC 0739-05/2023 - 5] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H LOCAL: PRAÇA BERNARDINO BAHIA - CENTRO

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante

OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-5 1,00 UND SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 79

Descrição PALCO DE 6 M X 4 M X 0,60 M (C X L X A)

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 6 M X 4 M X 60 CM. SENDO: 12 PRATICÁVEIS DE 2 X 1 M. PARA UM PALCO DE 6 M X 4 M COM 60 CM DE ALTURA; ACABAMENTO EM CARPETE PRETO COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NO PISO; ACABAMENTO EM CORTININHA PRETA

Descrição detalhada COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NAS LATERAIS; 01 KIT TRÁVAS; 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO; 01 COBERTURA EM BOXTRUSS DE ALUMÍNIO Q30, FORMATO DE DUAS ÁGUAS EM LONA CRISTAL OU BRANCA ANTI CHAMAS E ANTI MOFO; 04 EXTINTORES ABC. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

[OC 0739-05/2023 - 6] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA OBSERVAÇÃO DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÂRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H

LOCAL: PRAÇA DOS REMÉDIO E MARECHAL DEODORO - CENTRO

Quantidade 2,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante
OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-6 2,00 UND SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 80

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES), PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXE E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO, B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

Observação[OC 0739-05/2023 - 7] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA

DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H LOCAL: PRAÇA BERNARDINO BAHIA - CENTRO

Ouantidade 160,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-7	160,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA

Descrição

EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

Descrição detalhada LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 8] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H LOCAL: PRAÇA BERNARDINO BAHIA - CENTRO

Unidade de UNIDADE Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-8	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE Descrição ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 6 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO

Descrição detalhada

COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRÚGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 9] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H LOCAL: PRAÇA DOS REMÉDIO E MARECHAL DEODORO - CENTRO

Unidade de UNIDADE Quantidade2,0000 medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-9	12.00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 9 M X 9 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição

ANTICHAMAS E ANTI-MOFO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 9 M X 9 M X 4 M. EM LONA Descrição detalhada VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO.INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA

CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO

INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 10] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H LOCAL: PRAÇA BERNARDINO BAHIA - CENTRO

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade4,0000 medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-10	4,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 12 M X 12 M X 4 M (C X L X A). TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M Descrição

DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 12 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 12 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

LATERAIS) DE FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA.TODO O MATERIAL Descrição DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), detalhada NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DÉ CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO

INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 11] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H LOCAL: PRAÇA BERNARDINO BAHIA - CENTRO

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade5,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - FEIRA DE OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-11 5,00 UND **SANTANA**

Item

TOLDO BRANCO DE 12 M X 8 M X 4 M (C X L X A). O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA Descrição

COBERTURA) DE 8 M DE LARGURA EM DUAS LATERAIS

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 12 M X 8 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 8 M DE LARGURA EM DUAS LATERAIS. 12 M DE LARGURA EM UMA LATERAL (PARA

Descrição detalhada COBRIR TODO O FUNDO) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 12] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H

LOCAL: PRAÇA DOS REMÉDIO E MARECHAL DEODORO - CENTRO

Unidade de UNIDADE Quantidade2,0000 medida

Qtd. Requisições Solicitação de compra Requisição Empresa solicitante SESC - FEIRA DE 2,00 UND OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-12 **SANTANA**

Item

TOLDO BRANCO DE 6 M X 6 M X 4 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO Descrição ANTICHAMAS E ANTI-MOFO.

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 6 M X 6 M X 4 M, EM LONA Descrição detalhada VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR

> BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA

CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 13] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H

LOCAL: PRAÇA DOS REMÉDIO E MARECHAL DEODORO - CENTRO

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade2,0000 medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-13	2,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 10 M X 10 M X 4 M (C X L X A). O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA Descrição COBERTURA) DE 10 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCÇAÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 10 M X 10 M X 4 M EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 1,0M. DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR

Descrição detalhada

TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE

CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO. [OC 0739-05/2023 - 14] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO VIVA LAZER - DIA DAS CRIANÇAS LOCAL:

Observação CENTRO SESC FEIRA DE SANTANA - TOMBA DATA DA MONTAGEM: 11/10/2024 DATA DA DESMONTAGEM: 13/10/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 9H ÀS 16H

Unidade de _{UNIDADE} Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - FEIRA DE OC 0739-05/2023 1,00 UND OC 0739-05/2023-14 SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 8 M X 8 M X 4 M (C X L X A). O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 8 M Descrição DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 8 M X 8 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 8 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE

Descrição

FORMA A CÓBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRÊNTE ABERTA.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 15] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO VIVA LAZER - STCBST LOCAL: CENTRO SESC Observação FEIRA DE SANTANA - TOMBA DATA DA MONTAGEM: 10/10/2024 DATA DA DESMONTAGEM: 22/10/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 9H ÀS 16H

Unidade de UNIDADE Quantidade1,0000 medida

Requisições S	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
C	OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-15	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 89

TOLDO BRANCO DE 8 M X 8 M X 4 M (C X L X A). O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 8 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS)

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

Descrição detalhada

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 8 M X 8 M X 4 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 8 M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO

APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 16] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO VIVA LAZER - DIA DO TRABALHO LOCAL:

Observação CENTRO SESC FEIRA DE SANTANA - TOMBA DATA DA MONTAGEM: 30/04/2024 DATA DA DESMONTAGEM: 02/05/2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 9H ÀS 16H

Quantidade1,0000

Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-16	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

Descrição

detalhada

BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 2,5 M Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,00 M X 2,50M (L X A - VÃO INTERNO), PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A LOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA

ESTRUTURA MONTADA. À EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (DEVIDAMENTE ASSINADA E QUITADA) EM UM PRÂZO DE 05 DIAS ANTES DO EVENTO. [OC 0739-05/2023 - 17] LAZER SETOR SOCIAL PROJETO: ARRAIÁ DO COMÉRCIO - VIVA LAZER DATA DO EVENTO: 08 A 16 DE JUNHO DE 2024 DATA DA MONTAGEM: 29 DE MAIO DE 2024 DATA DA

Observação DESMONTAGEM: 17 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM: 7H ÀS 23H

LOCAL: PRAÇA BERNARDINO BAHIA - CENTRO

Unidade de UNIDADE Quantidade 1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante SESC - FEIRA DE OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-17 1,00 UND **SANTANA**

Item 91

GRADES DE CONTENÇÃO Descrição

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

> ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES). PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

Descrição detalhada

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 0739-05/2023 - 18] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA FEIRA DE SANTANA DATA DO EVENTO: 11/08/2024 DATA DA MONTAGEM: - 10/08/2024 DAS 10H AS 18H -DESCARREGAMENTO PARCIAL DAS GRADES NA ARENA DA PROVA - 11/08/2024 DAS 04H AS 07H

Observação DESCARREMENTO DO RESTANTE DAS GRADES NO PERCURSO DA PROVA, NOS LOCAIS ESPECIFICADO PELO ORGANIZADOR. DATA DA DESMONTAGEM: 11/08/2024 - A PARTIR DAS 10H LOCAL: AVENIDA NOIDE CERQUEIRA, SIM (EM FRENTE AO COLEGIO ASAS) - FEIRA DE SANTANA -BA

Unidade de UNIDADE Quantidade 150,0000 medida

Requisições Solicitação de compra Qtd. Empresa solicitante Requisição SESC - FEIRA DE OC 0739-05/2023 OC 0739-05/2023-18 150,00 UND **SANTANA**

92 Item

Descrição GRADES DE CONTENÇÃO

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

Descrição ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO GALVANIZADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM PONTOS DE FERRUGEM, ENTORTAMENTOS E PEÇAS FALTANTES) detalhada PINTADAS, FACILMENTE REMANEJÁVEIS AUTOSUSTENTÁVEIS E ESTÁVEIS, SOMENTE DE ENCAIXÉ E SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MONTAGEM, MEDINDO ENTRE 1,10 E 1,30M DE ALTURA E ENTRE 1,90 E 2,10M DE COMPRIMENTO, COM ENCAIXE NAS PONTAS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVE INCLUIR: A) LOCAÇÃO E TRANSPORTE DAS GRADES DE PROTEÇÃO; B) ACOMPANHAMENTO TÉCNICO;

C) MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, O LOCAL SERÁ INFORMADO PELA COORDENAÇÃO DO EVENTO; D) OBSERVAR NO LOCAL DA MONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, A ESTRUTURA URBANA EXISTENTE, COMO: PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TELEFÔNICA, COMERCIAL, OS PEDESTRES E OS MEIOS DE TRANSPORTE, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OU DANIFICAR SUA FUNCIONALIDADE, QUANTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO, BEM COMO NO DECORRER DO EVENTO. E) OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). (PARA ESSE ITEM NÃO SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE ART/RRT/CAT.)

[OC 0739-05/2023 - 19] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SANTO AMARO DATA DO EVENTO: 26/05/2024 DATA DA MONTAGEM: - 25/05/2024 DAS 10H AS 18H -

DESCARREGAMENTO PARCIAL DAS GRADES NA ARENA DA PROVA - 26/05/2024 DAS 04H AS 07H -Observação DESCARREMENTO DO RESTANTE DAS GRADES NO PERCURSO DA PROVA, NOS LOCAIS ESPECIFICADO PELO ORGANIZADOR. DATA DA DESMONTAGEM: 26/05/2024 - A PARTIR DAS 10H LOCAL: PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, CENTRO - SANTO AMARO-BA

Unidade de UNIDADE Quantidade 150,0000 medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-19	150,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA Descrição EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS

LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR Descrição TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR detalhada CARPETE PRETO.TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORAÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 20] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA FEIRA DE SANTANA DATA DO EVENTO: 11/08/2024 DATA DA MONTAGEM: 10/08/2024 DAS 10H AS 18H DATA DA Observação DESMONTAGEM: 11/08/2024 A PARTIR DAS 10H LOCAL: AVENIDA NOIDE CERQUEIRA - EM FRENTE AO COLEGIO ASAS DE PAPEL.

Quantidade8,0000

Unidade de _{UNIDADE} medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-20	8,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item

Quantidade4,0000

TOLDO BRANCO DE 4 M X 4 M X 2,2 M (C X L X A). EM LONA VINÍLICA BRANÇA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM

TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA Descrição EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E AS DUAS LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO

TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR CARPETE PRETO.

medida

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE TOLDO BRANCO MEDINDO 4 M X 4 M X 2,2 M. EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO. O TOLDO DEVERÁ TER CORTINAS EM LONA VINÍLICA BRANCA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E ANTI-MOFO (MESMO MATERIAL DA COBERTURA) DE 4M DE LARGURA EM TRÊS LATERAIS (TODO O FUNDO E ÀS DUAS

LATERAIS) DE FORMA A COBRIR A SUA EXTENSÃO E DEIXANDO A FRENTE ABERTA. DEVERÁ POSSUIR Descrição TABLADO PISO COM 10 CM DE ALTURA COBRINDO TODA A ÁREA, QUE DEVE SER TODO COBERTO POR detalhada CARPETE PRETO TODO O MATERIAL DEVE POSSUIR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO NAS

TUBULAÇÕES E OUTROS ITENS (SEM RASGOS), NÃO APRESENTANDO DESCOLORÁÇÃO, PONTOS DE FERRUGEM, OU QUAISQUER OUTROS SINAIS DE ENVELHECIMENTO. INSTALADO CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. OBS: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A INSTALAÇÃO DE CALHAS ENTRE AS JUNÇÕES QUANDO INSTALADO AO LADO DE OUTRO TOLDO.

[OC 0739-05/2023 - 21] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SANTO Observação AMARO DATA DO EVENTO: 26/05/2024 DATA DA MONTAGEM: 25/05/2024 DAS 10H AS 18H DATA DA

DESMONTAGEM: 26/05/2024 - A PARTIR DAS 10H LOCAL: PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, CENTRO. Unidade de _{UNIDADE}

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-21	4,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A). Descrição LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES Categoria ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM Descrição PERFEITAS CONDICÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM detalhada UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 0739-05/2023 - 22] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA FEIRA DE SANTANA DATA DO EVENTO: 11/08/2024 DATA DA MONTAGEM: 10/08/2024 DAS 10H AS 18H DATA DA Observação DESMONTAGEM: 11/08/2024 A PARTIR DAS 10H LOCAL: AVENIDA NOIDE CERQUEIRA - EM FRENTE AO COLEGIO ASAS DE PAPEL. Unidade de UNIDADE Quantidade1,0000 medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-22	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 96

Descrição TABLADO DE 4 M X 3 M X 0,50 M (C X L X A).

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRITURA: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 4 M X 3 M E PISO NA ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADO COM PLATAFORMAS MODELO PRATICÁVEL. A ESTRUTURA DEVE SER

Descrição detalhada COBERTA COM CARPETE PRETO OU CINZA (INCLUSIVE EM SUAS PARTES LATERAIS E FRONTAIS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DEVERÁ POSSUIR 01 ESCADA DE ACESSO COM ATERRAMENTO EM UMA DAS LATERAIS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE SEJA SOLICITADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, ISENTANDO O SESC DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. [OC 0739-05/2023 - 23] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SANTO

Observação AMARO DATA DO EVENTO: 26/05/2024 DATA DA MONTAGEM: 25/05/2024 DAS 10H AS 18H DATA DA DESMONTAGEM: 26/05/2024 - A PARTIR DAS 10H LOCAL: PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, CENTRO.

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-23	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 97

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA

Descrição detalhada LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 0739-05/2023 - 24] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA FEIRA DE SANTANA DATA DO EVENTO: 11/08/2024 DATA DA MONTAGEM: 10/08/2024 DAS 10H AS 18H DATA DA DESMONTAGEM: 11/08/2024 A PARTIR DAS 10H LOCAL: AVENIDA NOIDE CERQUEIRA - EM FRENTE AO COLEGIO ASAS DE PAPEL.

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-24	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 98

Descrição

detalhada

Descrição BACKDROP EM BOX TRUSS Q30 DE 4 M X 3 M

Categoria LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES

ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA: LOCAÇÃO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q30 (APENAS A ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL) MEDINDO 4,0M X 3,0M (L X A - VÃO INTERNO) PARA INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. A COLOCAÇÃO NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA LONA, APENAS O SUPORTE EM Q30. O LAYOUT DO EVENTO SERÁ DESCRITO PELA ORGANIZAÇÃO, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA

PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO FORNECEDOR DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO DE CADA ESTRUTURA MONTADA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART NO PRAZO DE 5 DIAS ANTES DO EVENTO.

[OC 0739-05/2023 - 25] LAZER DFE PROJETO: CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 - ETAPA SANTO Observação AMARO DATA DO EVENTO: 26/05/2024 DATA DA MONTAGEM: 25/05/2024 DAS 10H AS 18H DATA DA DESMONTAGEM: 26/05/2024 - A PARTIR DAS 10H LOCAL: PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, CENTRO.

Quantidade 1,0000 Unidade de UNIDADE medida

Requisições Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
OC 0739-05/2023	OC 0739-05/2023-25	1,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA